

Bénycs község Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00087 azonosító számmal nyilvántartott támogatást elnyerte, melynek keretén belül a település 11 utcaszakaszán a csapadékvíz elvezetése valósul meg.

„Bénycs Község belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése”

Támogatási Szerződés kelte: 2022.03.31.

A projekt célja a csapadékvíz okozta károk elkerülése. Bénycs település szerepel a Pest Megye Előzetes Integrált Területi Programjában a vízkárral érintett, a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztésének támogatására javasolt települések listájában.

**Tervező: Envecon Kft., (Mátyás László, Agócs István,
Kovácsné Kiss Anita)**

A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat alapján a kivitelező:

Ép-Gép 2002 Közmű- és Útépitő Kft.

Megrendelő építési műszaki ellenőre:

MeViTo Mérnökiroda Kft. – Metzler Tamás

Építési munkaterületek:

**Bénycs település alábbi utcái: Kodály Zoltán utca, Béke utca,
Harcvölgyi út, Toldi utca, Tölgyfa utca, Pilisi utca, Szabó Dezső
utca, Kölcsey utca, Gombai utca, Petőfi utca, Temető utca**

A kivitelezés megkezdéséhez a munkaterület átadása

2025. május 5-én megtörtént.

A kivitelező cég környezetvédelmi szakértő és mérnök által elkészített, az illetékes szakhatóságok által kiadott vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tervek alapján valósítja meg a kivitelezést, amely munkálatokat az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr felügyeli.

Az alábbi utcák rendelkeznek csapadékvíz elvezető árokkal, azonban azok állapota nem minden esetben megfelelő. Ezen árokszakaszok (átépítésére vagy javítás):

- Szabó Dezső utca 11. számtól (576 hrsz.) az utca végéig (549 hrsz.);
- Kölcsey utca 2. számtól (354 hrsz.) a 361 hrsz.-ú közterületig;

- 361 hrsz.-ú közterület, melyről a csapadékvíz bevezetésre kerül a Bényei patakba;
- Kölcsey utca 23. számtól (486 hrsz.) a Kölcsey utca 35. számig (478 hrsz.);
- Temető utca teljes hossza;
- Gomba utca teljes hossza.

Az alábbi utcákban nincs csapadékvíz elvezető árok, így új csapadékvíz elvezető rendszer létesítése tervezett (burkolt árok, földmedrű árok, csatorna) • 371/1 hrsz.-ú közterület (Kölcsey utca és Bényei patak közötti terület);

- Petőfi utca teljes hossza;
- Tölgyfa utca teljes hossza;
- Toldi utca (Tölgyfa utca és Harcvölgyi út közötti része);
- Harcvölgyi út (1/1 hrsz.-tól a 15 hrsz.-ú ingatlanig);
- Kodály Zoltán utca;
- Béke utca 32/4 hrsz.-ú ingatlan előtti résztől a Bénye patakig;
- Pilisi utca 599 hrsz.-ú ingatlan előtti résztől a Bénye patakig (közúti hídig) (658 hrsz.).

Az említett 11 utcák tartalmazznak új árok építést, földmedrű és burkolt árok rekonstrukciót is. Az ingatlanokhoz tartozó kapubeálló alá áteresz beépítése tervezett.

- Kodály Zoltán utca: 2 szakaszon földmedrű árok rekonstrukció, 2 szakaszon új földmedrű árok és átereszek építése. (B-ENG-1.0 sz. tervlap)
- Béke utca: 2 szakaszon új árok építése, mely tartalmaz földmedrű-, burkolt árok és áteresz építést is. (B-ENG-2.0 sz. tervlap)
- Harcvölgyi út: 1 szakaszon új földmedrű árok építése, mely tartalmaz új átereszek építését is. (B-ENG-3.0 sz. tervlap)

- Toldi utca: 1 szakaszon új földmedrű árok építése, mely tartalmaz új átereszek építését is. (B ENG-4.0 sz. tervlap)
 - Tölgyfa utca: 1 szakaszon új árok építése, mely tartalmaz földmedrű-, burkolt árok és áteresz építést is. (B-ENG-5.0 sz. tervlap)
- Pilisi utca: 2 szakaszon új földmedrű árok építése új átereszekkel. A CS-6.3 szakasz tartalmaz földmedrű árok rekonstrukciót, valamint új burkolt árok építést átereszekkel és rácsos fedlappal. (B-ENG-6.0 sz. tervlap)
- Szabó Dezső utca: Az utca teljes hosszában burkolt árok rekonstrukció szükséges. A régi kis szelvényű árokok eltávolítása, és új, nagyobb árkok építése. Az utcát két részen (CS-7.3 és CS 7.4. szakaszokon) át kell vágni és rácsos fedlappal ellátott árkot kell építeni. A CS-7.5. szakaszon új burkolt árok létesítése szükséges. (B-ENG-7.1)
 - Kölcsey F. utca (Szabó D. utca felőli vége): A tervezési szakaszon szükséges új árok építése, burkolt árok rekonstrukciója, valamint a meglévő földmedrű árok burkolattal való ellátása. (B ENG-7.2)
 - Kölcsey F. utca (alsó szakasza): új burkolt árok építése a teljes szakaszon, valamint 4 áteresz cseréje (B-ENG-8.0)
 - Gombai utca: meglévő burkolt árok rekonstrukciója 2 szakaszon. A bedőlt és károsodott elemeket ki kell cserélni, valamint a hiányos fugákat pótolni szükséges. Az utca D-i részén található egy hordalékfogó műtárgy, melynek állapotát felül kell vizsgálni és szükség esetén cserélni. (B-ENG-9.0)
 - Petőfi utca: Az utca lejtése nem egyirányú, így 5 szakaszra bontottuk. A CS-10.1 és CS-10.2 szakaszokon új burkol árok építése szükséges, a kapubeállóknál az árkot fedlappal kell ellátni. A CS-10.3 és CS-10.4 szakaszokon árok és surrantó beépítése tervezett. A CS-10.5 szakaszon kiemelt szegély, surrantó és útpadka folyóka elem

beépítése szükséges. Az utca szűkössége miatt az építésnél fogokozott figyelemmel kell eljárni.

- Temető utca: meglévő árok rekonstrukciója 1 szakaszon, valamint új árok (áteresz) építése 1 szakaszon. A rekonstrukciós munkálatok során a bedőlt és károsodott elemeket ki kell cserélni, valamint a hiányos fugákat pótolni szükséges, valamint a meglévő útpadka folyókaelemeket cserélni kell. A CS-11.1 szakasz 0+112,1 pontjában található víznyelő műtárgyat felül kell vizsgálni és szükség esetén javítani/cserélni. A CS-11.2 szakaszán található meglévő átereszt átépíteni szükséges.